Dossiers et projets communaux pour reprise

Etat fin février 2026

Commune de Belmont-Broye ////

Tables des matières

1. **Belmont-Broye**.....

a) Mise en conformité de la défense incendie dans les écoles, halles sportives et abris PC.
b) Entretien des ruisseaux – canaux, dessableurs, étangs.
c) Entretiens des bâtiments communaux.
d) Entretiens Step, Stap
e) Balises bords des chaussées
f) Bancs publics
g) Curages collecteurs et réparations
h) Entretiens et changements signalisation routière et marquage (passages piétons)
i) Réparations des routes et trottoirs
j) Entretiens des immeubles communaux loués
k) Sentiers culturels
l) Chemins AF
m) Entretiens annuels Step-Stap
n) Entretiens annuels secteurs voirie
o) Entretiens annuels secteurs conciergerie
p) Maintenance Voie des Betteraviers
q) Toilette sèche « Forêt du Grand Belmont »
r) Manifestations temporaires
s) Cours samaritains
t) Canapés forestiers
u) Décorations de Noël
v) Places de jeux communaux (sécurité)
w) Abris bus et vélos
x) Sécurité au travail
y) Patentes établissements publics
z) Place de sports et déchetterie entre Dompierre et Domdidier
aa) Parkings communaux
bb) Procédures projets communaux

2. Domdidier……

a) Etude d'aménagement de la route « Vy d'Avenches et Rue Centrale » y compris arrêts de bus, mise en séparatif des collecteurs et d'une nouvelle conduite d'eau potable
b) Etude d'aménagements de la route de St-Aubin y compris mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau
c) Etude et réalisation du collecteur EU le long du ruisseau « Epena » et mise en séparatif des collecteurs « Sous-Gare »
d) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs « Pré-Perretta » et « Le Pâquier »
e) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs « Chany – Bruyères » y compris changement de la conduite d'eau
f) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau sous la route des Genevreys – ETAPE 2
g) Etude, enquête et réalisation aménagements routiers « Grand-Rhain » y compris mise en séparatif des collecteurs, remplacement de la conduite d'eau, y c. plantation d'arbres et reprise de la source de la fontaine Dufreyne à la fontaine du Denner
h) Assainissement butte de tir de 300 m
i) Mise en place panneaux photovoltaïques sur la halle multi sports
j) Etude projets pour le passage d'un collecteur EU et d'un aqueduc EC sous la voie CFF
k) Etude d'aménagement de la route des Genevreys
l) Exécution d'un collecteur EU sous la voie CFF
m) Etude et enquête du projet de la jonction route de l'Industrie et la route de St-Aubin
n) Pré-étude local voirie – pompiers -déchetterie
o) Signalisation « interdiction aux poids lourds » pour la route de St-Aubin
p) Halle de l'armée sur article 5135
q) Etanchéité sur mur entre l'abri et le CO
r) Eaux de surface de la route du Pâquier dans collecteur EU
s) Recherche eau dans la forêt du Grand Belmont
t) Mise à ciel ouvert ruisseau du Four et déplacement collecteurs pour libérer la parcelle 2545 (Hofer)
u) Place Bénichon de la jeunesse
v) Etude aménagement de la route des Vuarines y c. mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau
w) Mise en séparatif collecteurs « En Chenau »
x) Mise en séparatif collecteurs « Pra-Riond »
y) Mise en séparatif collecteurs « Pré-Perretta »
z) Mise en séparatif collecteurs « au haut des Grandsey »
aa) Mise en séparatif collecteurs et nouvelle conduite d'eau « route de la Gare et de la Distillerie » avec PAD de la Distillerie
bb) Impasse « Pré-de-la-Cour » 2ème étape solde mise en séparatif des collecteurs et conduite d'eau et assainissement de la chaussée
cc) Bassin de laminage « Au bas de la Bruyère »
dd) Zones 30 km/h

3. Dompierre……

a) PAD sur l'Arbogne
b) Etude d'un projet routier versant Jura y compris mise en séparatif des collecteurs et remplacement de la conduite d'eau
c) Etude d'un projet routier « route de Russy »
d) Projet, enquête et réalisation aménagements routiers « Vers-le Ru » y compris mise en séparatif collecteurs et mise en place d'une conduite pour la source
e) Ruisseau de l'Arbogne
f) Analyse sécurité sur la route entre Russy et Dompierre
g) Zones 30 km/h
h) Cimetière
i) Etude et mise à l'enquête aménagements de la route de la Cua y c. mise en séparatif des collecteurs, nouvelle conduite d'eau et la reprise de la source de la Bauma
j) Chemin des Noisetiers – Epicéas – Tillueuls
k) Mise en séparatif collecteur « route des Roches »

4. Léchelles……

a) Etude « Vatraloc » route de Fribourg-Payerne
b) Etude et mise à l'enquête projet d'aménagement des routes « Russy – Corcelles – Gare » y compris mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau.
c) Changement de la conduite d'eau le long de la route « Fribourg – Payerne » à Léchelles
d) Etude et réalisation d'un nouveau canal sous route du Chandon pour le ruisseau y compris mise à ciel ouvert du ruisseau + passage à bétail et mise en séparatif des collecteurs
e) Projet et réalisation collecteurs EU/EC et conduite d'eau et de défense incendie pour « Helvetia Env. » à Léchelles
f) Zones 30 km/h
g) Réfection de la place de sports derrière l'école « Ecolire) et remplacement des escaliers extérieurs par une rampe en béton armé
h) Butte de tirs à 300 m
i) Cimetière

5. Russy……

a) Etude projet routier sur la route de Domdidier
b) Remplacement des feux tricolores sur la route de Léchelles
c) Zones 30 km/h

1. Belmont-Broye

a) Mise en conformité de la défense incendie dans les écoles, halles sportives et abris PC

Travaux selon rapport entre janvier et juin 2026

Demandes de subventions à l'ECAB : MC

Montant du budget Investissement 2026 *(compte 2170.5040.07)* TTC CHF 95'000.00

b) Entretien des ruisseaux – canaux, dessableurs, étangs

Personnes de la commune : PM-PhB avec la collaboration de P.-A. Crausaz

Budget et travaux 2026

RU Ruisseau de Foitaloup	y c. taillages et réparations diverses	TTC CHF	30'000.00
DP Ruisseau De la Baume – Gra Pra - Pré de la Dame – La Comba	y c. taillages et réparations diverses	TTC CHF	30'000.00
LE Ruisseaux RPS Groupement forestier	et réparations diverses	TTC CHF	35'000.00
BB Curage des canaux		TTC CHF	10'000.00
DD Dessableurs		TTC CHF	30'000.00
Arrachage roseaux		TTC CHF	30'000.00
Sous-traitants		TTC CHF	15'000.00
	Montant budget *(compte 7410.3142)*	TTC CHF	180'000.00

Curage des dessableurs, faire des analyses des matériaux avant de les étaler sur les champs. Jonathan Pfister de S&P est au courant.
Travaux chaque année mettre env. 100'000.- pour les autres curages = voir avec PM avant chaque budget
Subventions : Faire séance avec D. Pugin, PG, DC, PM et PhB

c) Entretiens des bâtiments communaux

Personnes de la commune : LC-DC

Budget et travaux budget 2026

-	Portes buvette de tennis à DD	*Compte 0290.3144.00*	TTC CHF	9'000.00
-	Peinture extérieure autour buvette de tennis à DD	*Compte 0290.3144.00*	TTC CHF	3'000.00
-	Travaux d'entretien bâtiments et immeubles BB	*Compte 0290.3144.00*	TTC CHF	5'000.00
-	Ecolore, Etanchéité coupole	*Compte 2170.3144.00*	TTC CHF	6'500.00
-	ATN pose dosage anticorrosion halle gym DD	*Compte 217.3144.01*	TTC CHF	5'600.00
-	Gaille achat de chaises empilables DD	*Compte 217.3144.01*	TTC CHF	3'700.00
-	Local de lutte à DD	*Compte 217.3144.01*	TTC CHF	7'000.00
-	Détartrage boilers	*Compte 217.3144.01*	TTC CHF	4'000.00
-	Salle DO- 4 micros sans fils	*Compte 217.3144.01*	TTC CHF	4'000.00
-	Clapet anti-retour sur ventilation cuisine DD	TTC CHF 3'000.00 voir fin 2026		
			TTC CHF	47'800.00

Travaux chaque année selon la planification Stratus

d) Entretiens Step, Stap

Personnes de la commune : YL-PhB

Budget et travaux 2026

-	RBM Interrupteur principal	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	9'200.00
-	Despraz accès vannes d'extraction	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	9'500.00
-	Mecana 36 toiles filtres PES	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	12'000.00
-	Achat ventilateur haute performance	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	4'000.00
-	Heusser – changer pompe submersible	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	8'500.00
-	Folly – 2ème pompe submersible	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	15'500.00
-	Armaturen – vanne papillon	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	1'150.00
-	Armaturen – vanne guillotine St-Aubin	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	2'500.00
-	Armaturen – vanne guillotine St-Aubin	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	3'500.00

- Frais annuels	*Compte 7206.3151.01*	TTC CHF	6'550.00
		TTC CHF	93'000.00

Travaux chaque année selon les besoins de YL = on parle seulement d'entretien

a) Balises bords des chaussées

Personnes pour la commune : PM – PhB

Budget et travaux 2026

- Achat de balises et mise en place par la voirie	*Compte 6150.3141.00*	TTC CHF	10'000.00

b) Bancs publics

Personnes pour la commune : PM – PhB et SIT MC

Budget et travaux 2026

- Achat de bancs et mise en place par la voirie	*Compte 3420.3140.00*	TTC CHF	10'000.00

c) Curages collecteurs et réparations

Personnes pour la commune : PG – PhB et SIT MC

Budget et travaux 2026

- Curage, caméra et rapport pour la commune	*Compte 7201.3143.00*	TTC CHF	52'500.00
- Curage, caméra et rapport pour reprise EBBV	*Compte 7201.3143.00*	TTC CHF	93'000.00

Attendre les offres de l'EBBV pour les curages

d) Entretiens et changements signalisation routière et marquage (passages piétons)

Personnes pour la commune : PG – PM - PhB

Prévoir dans les prochaines années un contrôle complet

e) Réparations des routes et trottoirs

Personnes pour la commune : PG – PM - PhB

Budget et travaux 2026	*Compte 6150.3141.00*	TTC CHF	27'000.00

f) Entretiens des immeubles communaux loués

Personnes pour la commune : LC - DC

-	Russy – Pose vanne chauffage Damfos	*Compte 9630.3431.00*	TTC CHF	1'200.00
-	Divers	*Compte 9630.3431.00*	TTC CHF	5'000.00
-	Grand-Pont DD – Guillot remplacement fenêtre	*Compte 9630.3431.01*	TTC CHF	12'000.00

Travaux chaque année selon la planification Stratus

g) Sentiers culturels

Personnes de la commune : PM – PhB

Mise en place des supports d'affiche par la voirie
Achat de 6 bancs = attendre réponse de AP avec inscription du 10ème anniversaire de la fusion Montant à disposition TTC CHF 9'000.00

h) Chemins AF

Fermeture à la circulation des chemins AF
Etablir et transmettre au SAgri, un rapport des réparations de tous les chemins AF pour subventions.
Réparations des chaussées, caniveaux, regards, banquettes.

i) Entretiens annuels Step-Stap

Entretiens annuels = Contrats de maintenance
Entretiens annuels = Voir Yannik Loperetti

j) Entretiens annuels secteurs voirie

Entretiens annuels = Contrats de sous-traitance
Entretiens annuels = Voir Pascal Miauton

k) Entretiens annuels secteurs conciergerie

Entretiens annuels = Contrats de maintenance
Entretiens annuels = Voir Laurent Cotting et programme Stratus

l) Maintenance Voie des Betteraviers

Contrat de maintenance (inspection et entretiens voie et aiguillage): Laurent Membrez SA TTC CHF env. 6'000.-/an
Contrat de maintenance (inspection et entretiens ligne de contact) : Furrer & Frey SA TTC 7'500.-/ tous les 5 ans

m) Toilette sèche « Forêt du Grand Belmont »

Commande chaque année à Biocapi Sàrl du 1er juin au 31 octobre pour env. TTC CHF 3'300.-

n) Manifestations temporaires

Contrôle avant chaque manifestation = MC

o) Cours samaritains

Pour les équipes de la voirie-conciergerie et Step en 2026 et 2027

p) Canapés forestiers

PhB à régler et voir avec Mme Chanex en 2026

q) Décorations de Noël

PhB voir les possibilités avec PM en 2026

r) Places de jeux communaux (sécurité)

Contrôle chaque année par PM

s) Abris bus et vélos

A ce jour, les abris vélos ont été commandés à l'entreprise Dubey Construction SA à Domdidier

t) Sécurité au travail

Les PERCO « personnes de contact » communaux sont ;
Pascal Miauton pour la voirie
Alain Pizzotti pour la conciergerie

Yannik Loperetti pour la Step (cours le 10 et 11 juin 2026)
Pour les contrôles, rapports et présentations, mandater une entreprise extérieure spécialisée.

u) Patentes établissements publics

Mettre un point dans le PV du CC pour approbation.
Un contrôle de l'établissement public au niveau défense incendie est nécessaire avant que le Conseil communal donne un préavis.

v) Place de sports et déchetterie entre Dompierre et Domdidier

Surface à disposition « La Guérite art. 6346 et 6350 **agricole en ZIG** : env. 75'000 m2
Places de sports existantes à Domdidier : env.35'000 m2

Commune de Belmont-Broye ////



w) Parkings communaux

Commune de Belmont-Broye ////

Parkings communaux

Inventaire - propositions d'utilisation

Les parkings communaux

1. Domdidier
2. Dompierre
3. Léchelles

Utilisation à ce jour des places de parc

Manifestations / cultes / activités sportives
Travail / shopping
Ecoles / professeurs
Train
Covoiturage
Bornes de recharge


Les moyens

Badges / vignettes payants (par an) ou non payants avec marquage no de plaque au sol ou sur un panneau
Parcomètres payants (à l'heure ou au jour)
Zones bleues (disques)
Zones blanches

1. Domdidier

1 - Parking terrain de football – route de St-Aubin
2 - Parking de la gare
3 - Parking de la poste – BCF – route de St-Aubin
4 - Parking Vy d'Avenches
5 - Parking du CO – EMS – route des Vuarines
6 - Parking du cimetière – route de Chany

Commune de Belmont-Broye ////



1 - Parking terrain de football – route de St-Aubin 1

Capacité : 55 places de stationnement
+ 4 places de covoiturage

Propositions

- Badges / vignettes payants (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.
- 4 places de covoiturage à maintenir et/ou à augmenter.
- Le solde des places de stationnement avec parcomètre à l'heure ou au jour (le jour du lundi au vendredi).

2 - Parking de la gare 2

Capacité : 66 places de stationnement
+ 2 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
+ 2 places de recharge avec 1 borne

Propositions

- Parcomètres payants à l'heure ou au jour (le jour du lundi au samedi).
- Badges / vignettes payants (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.

3 - Parking de la poste – BCF – route de St-Aubin 3

Capacité : 15 places de stationnement
+ 1 place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Propositions

- Parcomètres payants à l'heure ou au jour (le jour du lundi au samedi).

4 - Parking Vy d'Avenches 4

Capacité : 50 places de stationnement
+ 4 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Dans le projet de ce parking est prévu la pose de tubes électriques pour l'alimentation de futures bornes de recharge. Le nombre et l'alimentation doit être définit. A partir de 2 bornes de recharge double, une station électrique sera nécessaire dans ce secteur.
Une alimentation complémentaire par des panneaux solaires serait judicieux.

Propositions

- Badges / vignettes payants ou non payants pour les professeurs, personnels soignants EMS et soins à domicile (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.
- Parcomètres payants à l'heure ou au jour (le jour du lundi au samedi).

5 – Parking du CO – EMS – route des Vuarines 5

Propriétaires : CO et communes

Capacité : 29 places de stationnement

Propriétaire : Commune de Belmont-Broye

Capacité : 80 places de stationnement

Propositions

- Badges / vignettes payants ou non payants pour les professeurs – personnels de l'EMS et soins à domicile (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.
- Parcomètres payants à l'heure pour les visites (le jour du lundi au samedi).

6 - Parking du cimetière – route de Chany 6

Capacité : 20 places de stationnement


Propositions

- Badges / vignettes payants ou non payants pour les professeurs (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.
- Le solde de place en zone blanche (cimetière)

Commune de Belmont-Broye ////

2. Dompierre

1 – Parking terrain de football – Au bas des Moulins
2 – Parking salle polyvalente – route de Domdidier



1 – Parking terrain de football – Au bas des Moulins 1
Capacité : 16 places de stationnement
+ 2 places de covoiturage

Propositions
- 2 places de covoiturage à maintenir.
- Le solde des places de stationnement avec parcomètre (le jour du lundi au vendredi).


Le futur parking entre le terrain de football et la voie CFF 1A
- Places de stationnement avec parcomètre (le jour du lundi au vendredi).
- 2 places de covoiturage supplémentaires.

2 – Parking salle polyvalente – route de Domdidier 2
Capacité : 110 places de stationnement
+ 2 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
+ 2 places de covoiturage

Propositions
- Badges / vignettes payants ou non payants pour les professeurs (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes.
- 2 places de covoiturage à maintenir.
- 2 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite à maintenir ou à augmenter.
- 1 zone dépose minute à réaliser (école).
- Le solde des places de stationnement avec parcomètre (le jour du lundi au vendredi).

3. Léchelles

1 – Parking skater hockey – route de la Place de Sport
2 – Parking de la halle polyvalente – Route de Fribourg



1 – Parking skater hockey – route de la Place de Sport 1
Capacité : 32 places de stationnement
+ 2 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
+ 3 places de covoiturage

Propositions
- Badges payants (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes
- 3 places de covoiturage à maintenir.
- 2 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite à maintenir.
- 1 zone dépose minute à réaliser (école).
- Le solde des places de stationnement avec parcomètre (le jour du lundi au vendredi).

2 – Parking de la halle polyvalente – Route de Fribourg 2
Capacité : 33 places de stationnement
+ 1 place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Propositions
- Badges payants (signalisation réservée au no… de plaque) = nombre de places à définir selon demandes
- 1 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
- Le solde des places de stationnement avec parcomètre (le jour du lundi au vendredi).

Commune de Belmont-Broye ////

Coût d'investissement

Achat de badges / vignettes : aucun frais = compensé par l'achat du demandeur		
Parcomètres / horodateurs :	7 x env. 6'000.00 =	TTC CHF 42'000.00
Socle, raccordement et signalisation :	7 x env. 2'000.00 =	TTC CHF 14'000.00
Total		TTC CHF 56'000.00
Marquage et signalisation autres parkings		TTC CHF 15'000.00
Marquage no de plaque au sol (réservé)		
ou		
Fourniture panneaux (réservé) avec no plaque (sans pose)	env. 300.00/pc	TTC CHF 4'500.00
Pose par la voirie des panneaux (réservé)		TTC CHF 2'500.00
Contrôle stationnement 1 jour/sem. = 8hx50.- (yc. véhicule) = 400.-/sem x 50=		TTC CHF 20'000.00 frais par an
Coût total investissement (estimatif)		**TTC CHF 78'000.00**

Rentabilité par an

Parcomètres :	150 véhicules par jour à CHF 4.00 à 5.00 en moyenne x 220 jours = CHF 148'500.00
Badges / vignettes :	Les professeurs, personnels soignants EMS, soins à domicile et administration 50 demandes de location à CHF 30.00/ mois x 12 = CHF 18'000.00
Total	**Environ CHF 165'000.00/an**

La première année, il faut compter sur un bénéfice d'env. 50'000.00
Les années suivantes, il faut compter un bénéfice entre 140 et 150'000.00/an

A définir

Badges payants aux habitants souhaitant une place de stationnement au mois ou à l'année (minimum 3 mois)
montant env. CHF 50.00 /mois
? Badges payants ou non payants pour les professeurs, personnels soignants EMS et soins à domicile

Exemples tarifs parcomètre : Horaires de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h30

0h30 à CHF 1.00
1h00 à CHF 1.50
1h30 à CHF 2.00
2h00 à CHF 2.50
Et suite...
Pour 15 heures maximum CHF 10.00

Borne de recharge au parking de la gare à Domdidier
Cette borne est la seul dans notre commune et elle est gratuite.
Elle est de l'ancienne génération et est très lente.
Certains véhicules sont stationnés toute la journée sur cette place. Nous supposons que les personnes prennent le train pour aller travailler et laisse leur véhicule en charge (voir photos annexées). Durant la nuit, c'est le même problème mais probablement par des habitants de la commune.
Si nous prenons en compte le stationnement de véhicules toute la journée (train), l'emplacement de cette borne au bord d'une voie CFF n'est pas adapté. Il faudrait trouver un autre emplacement et ceci sur un autre parking.
Pour les futures bornes, il faudrait également faire une réflexion sur le temps de recharge et autorisation.

Bornes de recharges dans les parkings communaux

Panneaux photovoltaïques halle Domdidier = alimentation 8 bornes de recharge sur le parking Vy d'Avenches + horodateur et barrière

Panneaux photovoltaïques Ecol'Air à Dompierre = alimentation de 6 à 8 bornes de recharge sur le parking de la halle + horodateur et barrière

Voir la possibilité de poser des panneaux photovoltaïques sur la halle à Léchelles = alimentation de 6 à 8 bornes de recharge sur le parking de la halle + horodateur.

Lors des travaux d'aménagements routiers de St-Aubin, mettre un tube électrique dans fouille pour prévoir une alimentation des bornes électriques sur le parking du terrain de football à Domdidier + horodateur

Lors des travaux du PAD de la Distillerie, prévoir également une alimentation des bornes de recharge sur le parking de la gare + horodateur

Voir proposition de l'entreprise Betelec

x) Procédures projets communaux

Table des matières

- Les marchés publics p. 1 à 4
- Guide pour construire dans les règles selon la norme et les règlements SIA p. 5 à 8
- Les procédures d'application et étapes de travail internes des projets de construction communaux *(par rapport aux champs d'application et aux marchés)* p. 9 à 12

Les marchés publics

Sommaire

1. Bases légales
2. Champ d'application
3. Règles générales
4. Critères
5. Types de procédures
6. Moyens de droit

PROVISOIRE

1. Bases légales

Marchés des cantons, communes, associations de communes, différents organismes publics ou privés financés / subventionnés par les pouvoirs publics (HFR, TPF, Groupe E, Université, RFSM, Grangeneuve, Bellechasse…)

- Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics
- Loi du 11 février 1998 sur les marchés publics
- Règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics (RMP)
- Guide romand pour les marchés publics
- Autorité intercantonale pour les marchés publics (AIMP), communication des valeurs-seuils, www.bpuk.ch

Accès via www.simap.ch « Aspects juridiques/ informations »

2. Champ d'application

Sont ainsi soumis à la législation sur les marchés publics (avec des lois et règlements différents selon le niveau) :
- Confédération
- Cantons
- Communes, Association de communes
- Différents organismes publics ou privés financés / subventionnés par les pouvoirs publics (HFR, TPF, Groupe E, Université, RFSM, Grangeneuve, Bellechasse…)

Ne sont pas soumis aux marchés publics :
- BCF ….

Types de marchés :
- Marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil)
- Marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers)
- Marchés de services
- Marchés soumis ou non aux traités internationaux (en fonction des seuils) : différentes règles applicables
- Principale contrainte des accords internationaux : obligation de publication au niveau européen

3. Règles générales

Principes généraux :
- Non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire
- Concurrence efficace
- Renonciation à des rounds de négociation
- Respect des conditions de récusation des personnes concernées
- Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail
- Égalité de traitement entre hommes et femmes
- Traitement confidentiel des informations

Délais de remise des offres
Dans le domaine des « autres marchés publics »
< 500'000.- : 10 – 30 jours pour le dépôt des offres
> 500'000.- : supérieur à 30 jours

Langue
- Appel d'offres dans une des langues officielles du canton
- Appel d'offres de l'Etat dans les deux langues
- Si appel d'offre pas rédigé dans langue du lieu de la construction : résumé dans cette langue concernant prestation demandée, adresse de contact et délais

4. Critères

- Objectif de la procédure : choisir l'offre la plus avantageuse économiquement
- Critères d'aptitude établis par le pouvoir adjudicateur afin de vérifier auprès des soumissionnaires leur capacité sur les plans :
    - Professionnel
    - Financier
    - Economique
    - Technique
    - Organisationnel

L'adjudicateur peut demander au soumissionnaire des précisions sur :
- la nature et l'importance des marchés qui seront sous-traités
- le nom et le siège des participants à l'exécution du marché
- la preuve de l'aptitude des participants à l'exécution du marché

L'adjudicateur peut demander des précisions des entreprises générales ou totales et inclusion des sous-traitants :
- sur la nature et l'importance des travaux ou services qui seront sous-traités
- nom et du siège des entrepreneurs participant à l'exécution du marché.
- sur l'aptitude des sous-traitants proposés

Motifs d'exclusion :
- Offre qui ne satisfait pas aux critères d'aptitude exigés
- Faux renseignements fournis par le soumissionnaire
- Soumissionnaire qui n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales
- Non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail
- Non-respect de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
- Non-respect d'un traitement confidentiel des informations
- Ententes qui contreviennent à une concurrence efficace
- Soumissionnaire en procédure de faillite
- Soumissionnaire reconnu coupable pénalement d'une faute professionnelle
- Non-respect des exigences essentielles de forme

Critères d'adjudication :
- Offre économiquement la plus avantageuse
- Qualité
- Prix
- Délais
- Coûts d'exploitation
- Service après-vente
- Développement durable
- Références
- Organisation
- etc.

Pondération des critères d'adjudication :
> En principe selon recommandations du guide romand

Interruption et répétition de procédure :
- Aucune offre satisfaisant aux exigences techniques et aux critères n'est remise
- Pas de garantie d'une concurrence efficace
- Attente d'offres plus avantageuses du fait de la disparition de distorsions de concurrences
- Modification importante du marché
- Financement insuffisant pour adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse

Valeurs-seuils hors traités internationaux (HT)
(AIMP)

Champ d'application	Marchés de fournitures	Marchés de services	Marchés de construction second œuvre	Marchés de construction gros œuvre
Gré à gré ordinaire/ concurrentielle	< 100'000	< 150'000	< 150'000	< 300'000
Procédure sur invitation	< 250'000	< 250'000	< 250'000	< 500'000
Procédure ouverte / sélective	> 250'000	> 250'000	> 250'000	> 500'000

5. Types de procédures

Procédure ouverte
- Appel d'offres public
- Chaque soumissionnaire peut présenter une offre

Procédure sélective
- Appel d'offres public
- Chaque candidat peut présenter une demande de participation
- Sélection par l'adjudicateur, en fonction des critères d'aptitude, des candidats qui peuvent présenter une offre
- Maintien d'une concurrence réelle

Procédure sur invitation
- Invitation par l'adjudicateur à présenter une offre dans un délai donné
- Pas de publication
- Si possible au moins 3 offres (obligatoire dans certains cantons)

Gré à gré ordinaire / concurrentielle
- Adjudication directe du marché à un soumissionnaire
- Aucun appel d'offres
- Négociations admises
- Interdiction de diviser le marché pour pouvoir faire du gré à gré

Seuils pour pratiquer le gré à gré ordinaire / concurrentielle (Canton de Fribourg)
- Jusqu'à CHF 100'000 pour les marchés de fournitures
- Jusqu'à CHF 150'000 pour les marchés de services
- Jusqu'à CHF 150'000 pour les marchés de construction de second œuvre
- Jusqu'à CHF 300'000 pour les marchés de construction de gros œuvre

Seuils différents (plus bas) pour certains cantons
Fribourg = seuils AIMP

Voies de droit
Recours possible contre :
- Appel d'offres
- Décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue
- Décision concernant le choix des participants à la procédure sélective
- Exclusion de la procédure
- Adjudication

Guide pour construire dans les règles selon la norme et règlements SIA

(A appliquer pour les constructions en génie civil et en bâtiment)

Norme SIA 112
Règlements SIA 102 – 103 – 104 – 105 – 106 et 108

Adjudication
Attribution d'un marché à une entreprise ou à un fournisseur après avoir été mis en concurrence.

Architecte SIA / ingénieur·e SIA
Architecte ou ingénieur·e membre de la SIA exerçant sa profession dans une perspective de qualité, de durabilité et avec déontologie.

Cahier des charges
Ensemble des données nécessaires à la conception et à la planification de l'avant-projet.

Concept
Idée générale du projet.

Contrainte
Paramètre juridique, social, naturel ou personnel devant être respecté pour le bon développement du projet.

Contrat SIA
Engagement entre l'architecte ou l'ingénieur·e et le maître de l'ouvrage régissant les devoirs et droits de chacun·e, suivant les pratiques de transparence et de loyauté promues par la SIA.

Coordination
Organisation et maîtrise des interactions entre les installations techniques et l'ensemble du projet.

Devis estimatif
Estimation sommaire des coûts de l'ouvrage sur la base du volume/surfaces et selon des prix de référence.

Devis général
Devis clarifié selon une description détaillée des travaux et fournitures prévus.

Étude de faisabilité
Recherche de scénarios de projets potentiels pour le maître de l'ouvrage, évaluant les avantages et désavantages.

Métrés
Quantification de tous les éléments constructifs du projet.

Optimisation
Adaptation du projet (technique, spatial, financier) en vue d'améliorer son potentiel ou son fonctionnement.

Parcelle
Superficie de terrain issue de la délimitation cadastrale et appartenant à une personne privée ou à une entité publique.

Planification
Organisation dans le temps des étapes et des moyens nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

Programme
Énoncé des différents espaces souhaités au sein du projet ainsi que leurs fonctions et caractéristiques.

Spécialiste
Ingénieur·e spécialisé·e dans les installations techniques du bâtiment ou dans un domaine spécifique de la construction (p.ex., ingénieur ·e civil, ingénieur·e chauffage, ventilation, sanitaire, éléctricité, géotechnicien ·ne, architecte).

Honoraires
Rétribution des personnes exerçant des professions libérales telles que l'architecte ou l'ingénieur·e.


Implantation
Insertion de la forme générale et de l'orientation du bâtiment dans son contexte.



Maître de l'ouvrage
Personne ou entité faisant appel à un·e architecte ou un·e ingénieur·e pour mener à bien son projet de construction.

Mandataire
Personne ou entreprise mandatée par le maître de l'ouvrage contribuant par ses compétences techniques au développement du projet.

Commune de Belmont-Broye ////

Phases	Prestations	Précision du coût	Précision du projet	Intervenants
Phase 1 Définition des objectifs **Données du maître de l'ouvrage** – souhaits – budget – terrain – lieu - secteur – délais	**Prestations de l'architecte / ingénieur-e-s** **Échange avec le maître de l'ouvrage :** – traduction des souhaits en besoins **Évaluation du budget :** – conseils et scénarios de financement **Récolte des données de base du terrain :** – ensoleillement, cadre légal, affectation, règlements, capacité constructive, qualité du terrain, zones de protection des eaux, plan de quartier, exigences de la commune, etc. **Estimation des délais :** – évaluation du temps nécessaire de la planification à la réalisation			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur-e
Phase 2 Études préliminaires Acquis de la phase 1 **Pour le maître de l'ouvrage :** – les besoins sont énoncés – le budget-cadre est défini – le terrain et le secteur ont été analysés – les délais sont énoncés	**Prestations de l'architecte / ingénieur-e-s** **Étude de faisabilité** **Recommandation des différents types de mandataires :** En fonction des contraintes du projet : ingénieur-e thermicien-ne, acousticien-ne, etc. **Cahier des charges sommaire :** – programme/concours (maître de l'ouvrage public) – estimation des coûts et des honoraires (ordre de grandeur) - récolte des données (légales, environnementales, etc.)			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur-e
Phase 3 Étude du projet **Phase 3.31** Avant-projet Acquis de la phase 2 **Les informations détaillées sont connues :** – l'étude de faisabilité a permis de choisir le projet le plus adapté – les différents types de mandataires sont identifiés : architecte + spécialistes – le cahier des charges est établi : programme et estimation des coûts/délais	**Prestations de l'architecte et des ingénieur-e-s** **Choix des mandataires :** – choix de professionnel-le-s spécialisé-e-s et prise en compte de leurs contraintes **Recherche d'implantation du bâtiment et de sa forme :** – élaboration d'un concept architectural pour le parti retenu – forme du bâtiment – matérialisation (bois, béton, métal, verre, etc.) – définition de la structure porteuse – définition des objectifs énergétiques **Estimation sommaire des coûts :** – +/- 15% (sauf autre convention) **Établissement du calendrier général pour le projet de construction** **Établissement des contrats de mandataire**			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur-e

Phase 3.32 Projet de l'ouvrage **Phase 3.33** Demandes d'autorisation Acquis de la phase 3.31 **L'avant-projet est connu :** – l'avant-projet est fait – les mandataires ont été choisis – le devis estimatif a été validé – le calendrier a été validé – les contrats sont signés	**Prestations de l'architecte et des ingénieur·e·s** **Développement de projet :** – calcul et dimensionnement des éléments de construction et des techniques **Direction de projet** **Organisation et coordination des mandataires** **Établissement de plans et documents :** – établissement des plans, coupes et façades à l'échelle prescrite pour la demande d'autorisation de construire – étude de détails constructifs et choix des matériaux **Établissement d'un devis général :** – +/- 10% **Élaboration du dossier d'enquête :** – démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques, prise en compte de leurs exigences – suivi administratif du dossier			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur·e
Phase 4.41 Appels d'offres Acquis des phases 3.32 & 3.33 **Le projet est connu :** – le projet et les détails sont développés – le permis de construire est en cours ou est délivré – le planning est validé – le devis général est validé	**Prestation de l'architecte et des ingénieur·e·s** **Plans d'appels d'offres :** – élaboration, à une échelle appropriée de tous les plans et détails de principe nécessaires aux appels d'offres **Appels d'offres :** – intégration de toutes les propositions des professionnel·le·s spécialisé·e·s – rédaction d'un descriptif détaillé des matériaux et de la construction (avec quantitatifs) – lancement des appels d'offres **Adjudication (attribution des mandats) :** - contrôle des offres, comparaisons, analyse, proposition d'adjudication, négociations - adjudication des travaux et des fournitures **Révision des coûts et des délais :** - après retour des offres, en collaboration avec les professionnel·le·s spécialisé·e·s			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur·e
Phase 5.51 Projet d'exécution Acquis de la phase 4.41 **Les entreprises sont connues :** – les entreprises sont adjugées – le coût est connu – le dossier d'appels d'offres est établi	**Prestations de l'architecte et des ingénieur·e·s** **Contrats avec les entreprises** **Établissement des plans d'exécution après intégration des optimisations des entreprises :** – mise au point des détails de construction **Choix définitif des matériaux et des appareils d'entente avec le maître de l'ouvrage** **Établissement du calendrier définitif**			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur·e

Phase 5.52 Exécution de l'ouvrage Acquis de la phase 5.51 **Les contrats d'entreprises sont signés** : – les plans d'exécution et les plans de détails définitifs sont établis – les contrats d'entreprises sont signés – le planning des travaux est établi	**Prestations de l'architecte et des ingénieur-e-s** **Coordination des mandataires, entreprises et fournisseurs** **Direction architecte / ingénieur-e-s** : – vérification de la concordance entre l'exécution et la conception (plans) **Direction des travaux** : – surveillance et conduite générale sur le chantier – établissement des métrés **Contrôle du coût et des délais**			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur-e
Phase 5.53 Mise en service Acquis de la phase 5.52 **L'ouvrage est réalisé.**	**Prestations de l'architecte et des ingénieur-e-s** **Mise en service** : – vérification de l'ouvrage avec les mandataires, les entreprises et les fournisseurs – élimination des défauts constatés – réception des travaux (séances et PV) **Documentation de l'ouvrage** : – remise au maître de l'ouvrage du dossier conforme à l'exécution **Travaux de garantie** : – élimination des défauts identifiés dans un délai de 2 ans **Décompte final**			Maître de l'ouvrage Architecte et/ou ingénieur-e

Les procédures d'application et étapes de travail internes des projets de construction communaux (par rapport aux champs d'application et aux marchés)

Sommaire

1. Procédures d'un projet communal avec un marché **de gré à gré ordinaire**
   1a. Etude / enquête
   1b. Mise en soumission / DT
   1c. Réalisation
2. Procédures d'un projet communal avec un marché **sur invitation**
3. Procédure d'un projet communal avec un marché **ouvert / sélectif**

---

1. Procédures d'un projet communal avec un marché **de gré à gré ordinaire**

1a. Procédure **d'étude / enquête**

Phases de la SIA

- Phase 2 : Etude préliminaire
- Phase 3.31 : Etude du projet et avant-projet
- Phase 3.33 : Projet, demandes autorisation et mise à l'enquête

CG : Conseil général CC : Conseil communal CT : Commission technique BT : Bureau technique

ETAPES	ACTION	QUI	SEANCES - DOCUMENTS
Concept général de l'ouvrage	Définir l'ouvrage Définir le lieu Délimiter le secteur Pour les travaux de génie civil, définir les types de travaux - Conduite d'eau - Collecteurs EU/EC et rétention - Eclairage public - Route, trottoirs, murs etc. - Projet Valtraloc	La CT et/ou Conseiller-ère communal en charge du dicastère	Séance projet et budget
Bureaux d'ingénieur /architecte	Définir le nombre et le nom des bureaux d'ingénieur /architecte susceptible de donner une offre pour les marchés de gré à gré et sur invitation	CT	Séance CT
Bureaux d'ingénieur /architecte	Choix des bureaux d'ingénieur / architecte et sur les phases SIA	CT et CC	Séances CT et CC
Bureaux d'ingénieur /architecte	Demander offres aux bureaux d'ingénieur /architecte phases de la SIA - Phase 2 : Etude préliminaire - Phase 3.31 : Etude du projet et avant-projet - Phase 3.33 : Projet, demandes autorisation et mise à l'enquête	BT	Séance CT
Budgets (ex. phases no 2, 3.31 et 3.33)	- Présentation par le Conseiller responsable, les offres des prestations du bureau d'ingénieur /architecte - En fonction du projet, ajouter les prestations complémentaires communales (contrôle des collecteurs et conduites existants, géomètre bornes et gabarits, études bruits – thermique -hydraulique - géologie, comptage et vitesse des véhicules et étude Valtraloc etc)	CT – CC - CG	Séances CT-CC-CG
Adjudication (ex. phases no 2, 3.31 et 3.33)	Dès l'accord du CG, un courrier d'adjudication pour les prestations du bureau d'ingénieur / architecte sera envoyé. Les non-adjudicataires seront également informés par écrit	BT	Séance CT

ETAPES	ACTION	QUI	SEANCES - DOCUMENTS
Avant-projet	L'étude de l'avant-projet débutera dès la confirmation de l'adjudication des prestations au bureau d'ingénieur /architecte	Bureau d'ingénieur/architecte avec la collaboration du BT	Séances
Préavis techniques	Les préavis des bureaux spécialisés mandatés par la commune sont obligatoires Ex. projets de route : Team+ SA Ex. projets de collecteurs et conduites d'eau : Ribi SA	BT et bureaux spécialisés	Séances et courriels
Avant-projet	Le bureau d'ingénieur / architecte transmettra l'avant-projet et les coûts approximatifs au BT. Le BT présentera l'avant-projet et les coûts approximatifs à la CT. Lors du CC, la présentation sera effectuée par le Conseiller en charge du dicastère	CT et CC	Séances CT-CC

1b. Procédure **de mise en soumission/ DT** Dès obtention du permis de construire

Phases de la SIA

- Phase 4.41 : Appels d'offres
- Phase 5.51 : Projet d'exécution
- Phases 5.52 et 5.53 Exécution de l'ouvrage et réceptions des travaux

ETAPES	ACTION	QUI	SEANCES - DOCUMENTS
Bureaux d'ingénieur /architecte	Si la valeur-seuil le permet, la commune peut demander une offre au même bureau d'ingénieur /architecte de la procédure d'étude/ enquête. Si la valeur seuil est ou sera dépassée, la commune devra demander une offre à un autre bureau d'ingénieur /architecte (phases de la SIA) - Phase 4.41 : Appels d'offres - Phase 5.51 : Projet d'exécution - Phases 5.52 et 5.53 Exécution de l'ouvrage et réceptions des travaux	CT- CC - BT	Séances CT - CC
Budgets (ex. phases 4.41, 5.51, 5.52 et 5.53)	Présentation par le Conseiller responsable, du projet et coûts définitifs établis par le bureau d'ingénieur / architecte En fonction du projet, ajouter les prestations complémentaires communales (constat des bâtiments existants, bornages, achat de terrain, plantations, divers aménagements privés)	CT – CC - CG	Séances CT-CC-CG
Adjudication prestations au bureau d'ingénieur / architecte (ex. phases 4.41, 5.51, 5.52 et 5.53)	Dès l'accord du CG, un courrier d'adjudication pour les prestations du bureau d'ingénieur / architecte sera envoyé. Les non-adjudicataires seront également informés par écrit	BT	Courrier
Entreprises de construction (Pour les marchés de gré à gré ou sur invitation)	Définir le nombre et le nom des entreprises de construction susceptibles de donner une offre *Pour le marché ouvert/sélectif, cette étape est annulée*	CT et CC	Séance CT et CC

ETAPES	ACTION	QUI	SEANCES - DOCUMENTS
Appels d'offres - soumissions	Etablissement du dossier d'appel d'offres *Pour les marchés de gré à gré et sur invitation, les appels d'offres seront envoyés aux entreprises définies par le CC.* *Pour le marché ouvert / sélectif toutes les entreprises de construction peuvent soumissionner sur la plate-forme « Simap »*	Bureau d'ingénieur/architecte avec la collaboration du BT	Séance
Réception soumissions des entreprises de construction		Administration communale	Courrier
Listing des entreprises ayant répondu aux appels d'offres	A établir par le BT et le présenter à la CT	CT	Séance CT
Ouverture des soumissions avec procès-verbal	Lors d'une séance de la CT	CT et CC	Séances CT et CC
Contrôle des soumissions - rapport d'évaluation et proposition d'adjudication	Ce contrôle sera effectué par les bureaux d'ingénieur / architecte	Bureau d'ingénieur/architecte avec la collaboration du BT	Séance
Présentation du rapport et de la proposition d'adjudication	Lors de la CT, le BT effectuera la présentation du rapport et de la proposition d'adjudication Lors du CC, la présentation sera effectuée par le Conseiller communal en charge du dicastère	CT et CC	Séance CT et CC
Adjudication des travaux à l'entreprise de construction et information aux non- adjudicataires	Dès l'accord du CC, un courrier d'adjudication sera envoyé à l'entreprise adjudicatrice. Les non-adjudicataires seront également informés par écrit	Bureau d'ingénieur/architecte ou le BT	Séance CT

1c. Procédure **de réalisation**

ETAPES	ACTION	QUI	SEANCES - DOCUMENTS
Plans d'exécution	Etablissement des plans d'exécution et de détails	Bureau d'ingénieur / architecte	Plans et détails
Avant le début des travaux de réalisation	Préparation technique du chantier	Bureau d'ingénieurs / architecte, BT et entreprise	Séance et procès-verbal
Début des travaux de réalisation	Annoncer le début des travaux	Bureau d'ingénieur / architecte ou le BT	Procès-verbal ou Plate-forme FRIAC
Travaux de réalisation	Surveillance des travaux Séances de chantier Métrages, contrôle des situations et des factures	Bureau d'ingénieur / architecte, l'entreprise et/ou le BT	Procès-verbaux Factures Situations
Fin des travaux	Réception provisoire des travaux réalisés	Bureau d'ingénieur / architecte et le BT	Séance et procès-verbal
Décompte final	Etablissement des métrages et factures finales	Bureau d'ingénieurs / architecte et entreprise	Séance Factures finales
Remise de l'ouvrage	Réception des travaux	Conseiller communal en charge du dicastère, le bureau d'ingénieur/architecte, l'entreprise et le BT	Procès-verbal de réception des travaux et garantie bancaire

2. Procédure d'un projet communal avec **un marché sur invitation**

Marché de service sur invitation < 250'000.- (comprenant l'étude, l'enquête, la mise en soumission et la direction des travaux par le même bureau d'ingénieur /architecte)

Cette procédure de marché de service sur invitation peut passer à un marché de service de gré à gré en la séparant en plusieurs phases et à des différents bureaux d'ingénieur / architecte ;

- *Etude et enquête (phases 3.31- 3.32 et 3.33) < 150'000.-*
- *Etablissement des appels d'offre pour la réalisation du projet et direction des travaux (phases 4.41- 5.51- 5.52 et 5.53) < 150'000.-*

Dans la mesure du possible, il est également faisable de passer d'une procédure sur invitation à une procédure de gré à gré pour les marchés suivants.
Marché de fourniture < 250'000.-
Marché du second œuvre < 250'000.-
Marché du gros œuvre < 500'000.-

La procédure de réalisation détaillée au point 1c est la même.

3. Procédure d'un projet communal avec **un marché ouvert / sélectif**

Marché de service ouvert / sélectif > 250'000.- (comprenant l'étude, l'enquête, la mise en soumission et la direction des travaux par le même bureau d'ingénieur /architecte)

Cette procédure de marché de service ouvert peut passer à un marché sur invitation ou de gré à gré en la séparant en plusieurs phases et à des différents bureaux d'ingénieur / architecte ;

- *Etude préliminaires (phase 2)*
- *Etude et enquête (phases 3.31- 3.32 et 3.33)*
- *Etablissement des appels d'offre pour le représentant du MO et/ou Chef de projet (phase 4.41)*
- *Etablissement des appels d'offre pour la réalisation du projet et direction des travaux (phases 4.41- 5.51- 5.52 et 5.53)*

Dans la mesure du possible, il est également faisable de passer d'une procédure ouverte / sélective à une procédure sur invitation pour les marchés suivants.
Marché de fourniture > 250'000.-
Marché du second œuvre > 250'000.-
Marché du gros œuvre > 500'000.-

La procédure de réalisation détaillée au point 1c est la même.

PhB, semaine 25/ 2021

CRITERES D'APTITUDE		Commentaires
1.1	**Indications du soumissionnaire**	
		☐ Le soumissionnaire indique ses coordonnées, la liste des sous-contractants, la liste des fournisseurs principaux et ses assurances
1.2	**Confirmation du paiement des impôts, des charges sociales, du respect de certaines conditions**	
Le soumissionnaire confirme sur l'honneur qu'il remettra, à première réquisition, les attestations et documents suivants :		• Toutes les demandes formulées ci-contre doivent être satisfaites. Dans les groupements, chaque partenaire apportera ces confirmations. • Les attestations ne peuvent pas être antérieures à 3 mois de la date du dépôt de l'offre. • Lors de l'adjudication, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de vérifier si les paiements sont à jour. • Une attestation manquante ou erronée, après réquisition, entraîne l'élimination de l'offre. • Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander aux soumissionnaires les mieux placés un extrait de l'office des poursuites et faillites. • Le maître de l'ouvrage peut demander au soumissionnaire adjudicataire une garantie de bonne fin des travaux. **A fournir avec l'offre** ☐ Le soumissionnaire s'engage par écrit sur l'honneur qu'il respecte les exigences des points 1.2.1 à 1.2.13
1.2.1	Paiement de l'assurance vieillesse, invalidité, chômage (AVS/AI/AC)	
1.2.2	Paiement de l'assurance accidents professionnels (SUVA)	
1.2.3	Paiement de la prévoyance professionnelle en faveur du personnel (LPP)	
1.2.4	Paiement des impôts communaux et cantonaux	
1.2.5	Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	
1.2.6	Extrait du registre du commerce	
1.2.7	Retraite anticipée FAR (secteur principal de la construction)	
Le soumissionnaire confirme sur l'honneur qu'il :		
1.2.8	Respecte les conventions collectives de travail ou à défaut les conditions usuelles de la branche	
1.2.9	Respecte l'égalité de traitement entre femmes et hommes	
1.2.10	Ne fait pas l'objet d'une procédure comminatoire ou de faillite	
1.2.11	N'a pas été reconnue coupable pénalement d'une faute professionnelle grave	
1.2.12	Met en œuvre tous les moyens pour protéger ses travailleurs des accidents et maladies professionnels conformément aux ordonnances et directives en vigueur	
1.2.13	Applique une gestion des déchets de chantier respectueuse de l'environnement et conforme aux directives et ordonnances en vigueur	
1.3	**Système Management de la qualité**	
1.3.1	Système certifié ISO ou autre	☐ Le soumissionnaire remet une copie du certificat
1.4	**Documents à approuver**	
1.4.1	Conditions particulières dûment datées et signées	☐ Par sa signature sur la première page, le soumissionnaire confirme qu'il a pris connaissance de toutes les conditions à remplir pour la réalisation du marché. Il atteste de leur contenu sans restriction et engage également ses sous-contractants.

Remarque :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter les preuves conformément à l'annexe 2 du règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics du Canton de Fribourg-

Commune de Belmont-Broye ////

CRITERES D'ADJUDICATION		Pondération	Commentaires	Note	Indicateurs
2.1	**Management de la qualité**	**10%**			
2.1.1	Programme des travaux	10%	Le planning, avec l'indication des ressources nécessaires, doit refléter, dans le temps, la succession des étapes principales des travaux.	5 4 3 2 1 0	Avantageux pour le MO En adéquation avec le marché Sommaire Très sommaire Insuffisant Non remis
2.2	**Prestations proposées spécifiques au marché**	**30%**			
2.2.1	Références spécifiques à l'ouvrage	10%	Le soumissionnaire présente deux réalisations similaires, type traversée de village avec travaux routiers et infrastructures. Les références ne doivent pas être antérieures à 10 ans.	5 4 3 2 1 0	Similaires (en tous points) Presque similaires Partiellement similaires En rapport lointain avec le marché Insuffisantes par rapport au besoin du marché Non remis
2.2.2	Méthodologie, phases de travail et organigramme	15%	Le soumissionnaire présente sa méthodologie prévue pour la réalisation de l'ouvrage avec les différentes phases de travaux, l'aspect sécuritaire des écoliers et l'organigramme y correspondant avec les personnes-clés prévues et leurs qualifications.	5 4 3 2 1 0	Avantageux pour le MO En adéquation avec le marché et le programme des travaux Sommaire Très sommaire Insuffisant Non remis
2.2.3	Formation des apprentis	5%	Liste des apprentis en formation au siège de l'entreprise qui dépose l'offre. Le nombre d'employés de l'entreprise doit figurer sur cette liste.	5 4 3 2 1 0	Selon annexe T7 (extrait du guide romand des marchés publics)
2.3	**Prix**	**60%**			
2.3.1	Résultats selon la formule adoptée par la direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (*)	60%	Le soumissionnaire doit remettre une offre complète, dûment datée et signée.	5 ↕ 0	Meilleure offre $\left(\frac{\text{Offre min}}{\text{Offre analysée}}\right)^3 * 5$ Non remis
Total de l'évaluation		**100 %**			

[1] Le critère concernant la formation des apprentis ne sera considéré que pour départager des entreprises qui auraient obtenu exactement la même évaluation.

$$\text{Note offre évaluée} = \left[\frac{\text{Prix de l'offre minimale}}{\text{Prix de l'offre évaluée}}\right] \text{ X note max.}$$

PhB, le 3 février 2021

Procédure d'adjudication

Procédure	Ouverture des offres / soumission avec tableau d'ouverture	Analyse des offres /soumissions	Rapport et proposition d'adjudication	Adjudication avec rapport et proposition d'adjudication
Ouverte (toutes entreprises)	À la CT	Bureau d'ingénieur ou d'architecte avec un conseiller et un responsable	Bureau d'ingénieur ou d'architecte avec un conseiller et un responsable	PV du CC
Invitation (min. 3 entreprises)	A la CT	Bureau d'ingénieur ou d'architecte avec un responsable	Bureau d'ingénieur ou d'architecte	PV du CC
Gré à gré (1 voir 2 entreprises)	A la CT	Bureau technique	Bureau technique	PV du CC

Domdidier

a) Etude d'aménagement de la route « Vy d'Avenches et Rue Centrale » y compris arrêts de bus, mise en séparatif des collecteurs et d'une nouvelle conduite d'eau potable

Prestations du bureau d'ingénieur civil AFRY SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33 – 3.41 – 3.51 – 3.52 – 3.53)**
Prestation de l'architecte paysagiste MG associés Sàrl **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33 – 3.41 – 3.51 – 3.52 – 3.53)**


Compte 6150.5010.03 TTC CHF 143'000.00

Dépenses voir Urbanus

6. Planification / Procédure

Février 2026	**Séances d'information publique :** *Présentation du projet d'ouvrage*
Février 2026	**Enquête publique (30j) :** *Information FO et pilier public / Courrier d'information pour les riverains impactés* *Quiconque a un intérêt digne de protection peut faire opposition*
Avril 2026	**Séance CAI :** *Commission d'acquisition des immeubles* *Chiffrer les montants d'acquisitions nécessaires au projet*
Printemps 2026	**Traitement des oppositions éventuelles :** *Séances de conciliation*
Eté 2026	**Examen final :** *Contrôle par les services de l'Etat + TPF*
Automne 2026	**Approbation des plans (et décision sur oppositions) :** *Par la DIME* **Appel d'offres entreprises :** *Après l'approbation des plans*
Printemps 2027	**Adjudication du marché de construction :** *Avec l'accord de la Commune pour l'adjudication et la clé de répartition entre Canton et Commune*
Eté 2027	**Début des travaux :** *Durée estimée à 2 ans*





Part communale env. 43% - part cantonale env. 57% pour toutes les prestations du bureau AFRY SA

115006412 - Traversée de la localité de Domdidier - Vy d'Avenches

Contrat n° 5924	Montant contractuel		Facturation au 24.03.2025		%
	SPC	Commune	SPC	Commune	
Direction et gestion mandat	7 000.00	5 500.00	2 800.00	2 200.00	40%
Avant-projet	19 152.00	15 048.00	19 152.00	15 048.00	100%
Projet de l'ouvrage	18 802.00	14 773.00	9 401.00	7 386.50	50%
Dossier d'enquête	2 240.00	1 760.00			0%
Appel d'offres	10 584.00	8 316.00			0%
Projet d'exécution	21 420.00	16 830.00			0%
Exécution de l'ouvrage	31 651.00	24 868.80			0%
Mise en service, achèvement	3 024.00	2 376.00			0%
Prestations complémentaires	13 440.00	10 560.00			0%
Frais selon art. 4.3 - 1%	1 273.15	1 000.35			
TOTAUX	128 586.15	101 032.15	31 353.00	24 634.50	

115006412 - Traversée de la localité de Domdidier - Vy d'Avenches

Secteur Centre	Montant contractuel		Facturation au 24.03.2025			%
	SPC	Commune	SPC	%	Commune	
Avant-projet	9 498.00	7 462.00	9 498.00	100%	7 462.00	100%
Projet de l'ouvrage	10 819.00	8 501.00	5 409.60	50%		0%
Dossier d'enquête	1 456.00	1 144.00				0%
Appel d'offres	4 906.00	3 854.00				0%
Projet d'exécution	8 870.00	6 970.00				0%
Exécution de l'ouvrage	22 747.00	17 873.00				0%
Mise en service, achèvement	1 478.00	1 162.00				0%
Prestations complémentaires						0%
Frais selon art. 4.3 - 3%	1 793.00	1 409.00	447.22			
TOTAUX	61 567.00	48 375.00	15 354.82		7 462.00	

Commune de Belmont-Broye ////

Les charges pour les travaux de réalisation

Répartition financière en % sur le montant d'adjudication des travaux de génie civil	Montant total TTC soumission génie civil	Divers	Chaussée	EU/EC	Eclairage	Edilitaire	Eau potable	Eaux de surface	Phono	Arbres	Trottoirs
Part Etat de Fribourg / SPC en %	A définir	A définir %	100%	0%	0%	0%	0%	83%	100%	0%	67%
Part communale en %	A définir	A définir %	0%	100%	100%	100%	100%	16%	0%	100%	33%
Mesure de protection contre le bruit											
Ouvrages d'art											
Signalisation et marquages											
Evacuation des eaux de surface											
Eclairage public (fouilles, tubes et socles)											
Fosses Plantations et aménagements extérieurs											
Dispositifs de retenue des véhicules											
Arrêts de bus Subvention cantonale											
Aménagements urbains, clôtures											
Coupe d'arbres et défrichements											
Aménagements des places privées											
Prestations et adjudications imputables seulement à la commune											
Solde des prestations Ingénieur (phases SIA 4 et 5 selon les parts en %)											
Prestations géomètre (phases SIA 4 et 5 selon les parts en %)											
Prestations architecte paysager (phases SIA 4 et 5)											
Adjudication fourniture et pose arbres et haies Subvention cantonale											
Adjudication fourniture et pose abri bus et abri vélos											
Adjudication éclairages publics (Groupe E)											
Adjudication conduite d'eau (sanitaire)											

100% charge communale

Appels d'offres par le bureau d'ingénieur AFRY SA
Procédure ouverte : Travaux de génie civil
Procédure sur invitation : Conduite d'eau et de défense incendie

Appels d'offres par le bureau d'architecte paysager MG associés Sàrl
Procédure sur invitation : Plantation d'arbres, haies et aménagements divers

Appels d'offres par le bureau technique
Procédure gré à gré : Abris bus et vélos = Dubey constructions (idem des autres abris)
Procédure gré à gré : Eclairages publics = Groupe E

Infos complémentaires :

- Choisir le type de revêtement sur les trottoirs et les places privées le long de la Rue Centrale
- Le giratoire centrale sera identique à celui de la Vy-d'Avenches – Vuarines à l'exception de sa diamètre. Ne pas oublier l'arrosage et le type d'aménagement au centre de ce giratoire.

b) Etude d'aménagements de la route de St-Aubin y compris mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau

Prestations du bureau d'ingénieur hydraulicien Ribi SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33)**
Montant au budget d'investissement :

- Etude collecteurs et conduite d'eau *(7101.5031.18)* TTC CHF 55'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*


Prestations du bureau d'ingénieur civil Küng & Associés SA **(phases SIA 3.31 – 3.32)**
Montant au budget Investissement : (routes de St-Aubin et Genevreys TTC CHF 95'000.00)

- Etude aménagement de la route *(6150.5010.11)* TTC CHF 67'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Les prestations des bureaux d'ingénieurs sont suspendues jusqu'à la réalisation des projets d'aménagements de la rue Centrale et de la route de l'Industrie à Domdidier.

Au projet, ne pas oublier de prendre en compte les points suivants :

- Phases SIA 4 et 5 au bureau Küng et associés SA
- Pour la mise à l'enquête, les bureaux d'ing. Küng (route) et Ribi (collecteurs et conduite) doivent travailler ensemble
- Architecte paysager pour plantation d'arbres (phases SIA 3-4 et 5)
- Pour la visibilité des accès, les haies existantes doivent être abaissée ou déplacées ou enlevées.
- Projet des éclairages publics avec le groupe E.
- Mise en place par forage dirigé ou pousse-tube une nouvelle conduite d'eau sous la voie CFF (passage à niveau). Voir avec Mme Ribi qui est au courant de ma demande.
- Pour la couche d'usure sur la chaussée, je propose de mettre un enrobé de surface type macro-rugueux et non un phono-absorbant et ceci pour des raisons de résistance aux frottements aux accès.
- Procédure ouverte : Travaux de génie civil
- Procédure sur invitation : Conduite d'eau, de défense incendie et plantation d'arbres
- Procédure gré à gré : Eclairages publics – marquage , signalisation



Commune de Belmont-Broye ////

c) Etude et réalisation du collecteur EU le long du ruisseau « Epena » et mise en séparatif des collecteurs « Sous-Gare »

Mandat au bureau d'ingénieur hydraulique Ribi SA


Personnes communales : PG et PhB

Montant du budget d'investissement secteurs « Epena et Sous-Gare » :

- Etude, réalisation 2025 et 2026 *(7201.5032.15)* TTC CHF 1'760'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Entreprise adjudicatrice des travaux : Grisoni-Zaugg SA

Le long du ruisseau « Epena »



La réalisation du collecteur d'EU le long du ruisseau secteur « Epena » est terminée et réceptionnée

Travaux collecteurs Sous-Gare à Domdidier

PB Philippe Barbey
À yannick.ribi@ribi.ch; Pauline Gumy
Cc kornelia.ribi@ribi.ch

Bonjour,
Le Conseiller communal ainsi que l'administrateur accepte de poursuivre les travaux de mise en séparatif des collecteurs selon le tableau ci-dessous.

Il est demandé de maitriser les coûts et de ne pas dépasser les TTC CHF 2'000'000.00
Le surcoût actuel de TTC CHF 239'000.00 fera l'objet à la fin des travaux, d'un rapport expliquant les dépassements par le bureau d'ingénieur pour le Conseil général et le Conseil communal.


Mes cordiales salutations.

	Budget total TTC	Dépenses TTC
Budget accepté	1'760'000.00	
Déjà payé au 31.01.2026 selon compta.		1'154'976.55
Solde coût des travaux 2025		324'000.00
Coût des travaux 2026		335'000.00
Solde prestations Ingénieurs		110'000.00
Prestations géomètre et droit de passage		15'000.00
Prestations paysagiste		60'000.00
Total		1'998'976.55
Dépassement	+239'000.00 Soit + 13.6 %	

Philippe Barbey
Administrateur technique
Tél. direct 026 672 33 37

BELMONT – BROYE
Administration communale
Pré-de-la-Cour 4 - CP 35
1564 Domdidier
www.belmont-broye.ch

Sous-Gare



d) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs « Pré-Perretta » et « Le Pâquier »

Prestations du bureau d'ingénieur hydraulique Ribi SA **(phases SIA 3.31)**

Montant du budget d'investissement (Pré-Perretta) :

- Etude prestations ingénieurs *(7201.5032.11)* TTC CHF 22'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Montant du budget d'investissement (Le Pâquier) :

- Etude prestations ingénieurs *(7201.5032.11)* TTC CHF 21'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Les études sont en cours et ceci jusqu'à la réalisation des collecteurs sur la route de St.-Aubin et dans le lotissement Sous-Gare à Domdidier.



e) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs « Chany – Bruyères » y compris changement de la conduite d'eau

Prestations du bureau d'ingénieur hydraulicien Ribi SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33)**

Montant du budget d'investissement :

- Etude prestations ingénieurs *(7201.5032.16)* TTC CHF 130'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Mise à l'enquête : Printemps 2026

Réalisation : 2027-2028 pour respecter le planning EBBV pour la nouvelle step.

Info importante :

- Voir avec les habitants des parcelles 968 – 2569 – 2550 – 969 – 2522 pour la mise en séparatif de leur collecteur.
- Demander au bureau Ribi SA , offre pour phases SIA 4.41, 5.51, 5.52 et 5.53 et coût des travaux total ou par secteur.



f) Etude pour la mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau sous la route des Genevreys – ETAPE 2

Prestations du bureau d'ingénieur hydraulicien Ribi SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33 – 4.41)**

Montant du budget d'investissement (collecteurs et conduite d'eau) :

- Etude prestations ingénieurs *(7101.5031.16)* TTC CHF 50'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*


Mise à l'enquête : Printemps 2026

Réalisation : 2027-2028 pour respecter le planning EBBV pour la nouvelle step.

Appels d'offres : Sur invitation = 3 entreprises en génie-civil

Info complémentaire :

- La pré- étude d'aménagements de la route des Genevreys effectuée par CFA en 2024 a été suspendue (voir point K ci-dessous)
- Demander offre au bureau Ribi SA pour phase SIA 5 et coûts des travaux



g) Etude, enquête et réalisation aménagements routiers « Grand-Rhain » y compris mise en séparatif des collecteurs, remplacement de la conduite d'eau, y c. plantation d'arbres et reprise de la source de la fontaine Dufreyne à la fontaine du Denner



En attente de l'autorisation de construire

Prestations du bureau d'ingénieur Afry SA (**phases SIA 3.32 – 3.33 – 4.41 - 5.51- 5.52 et 5.53)**

Route du Grand-Rhain

		Contrats	Facturation	%	Solde à facturer
		Commune	Commune		
Contrat 730070	Phase 3 - Etude de projet	37 485.00	37 485.00	100%	0.00
	Phase 4 - Appel d'offres	11 655.00	11 655.00	100%	0.00
	Phase 5 - Réalisation	69 510.00	19 290.30	28%	50 219.70
				0%	
Avenant 11.2024	Prestations complémentaires	35 765.34	20 000.00	56%	15 765.34
				0%	
				0%	
				0%	
				0%	
	TOTAUX	154 415.34	88 430.30		65 985.04

Commune de Belmont-Broye ////

Prestations du bureau architecte paysager MG Associés Sàrl **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33)**
Les phases SIA 1-2-3 sont terminées et facturées
Adjuger les phases SIA 4 – 5 et 6 pour un montant TTC CHF env. 64'000.-

Phases	Phases partielles				
1. Définition des objectifs	04.2.11	Enoncé des besoins approche méthodologique	Prestations à convenir spécifiquement		
2.Etudes préliminaires	04.2.21	Définition du projet de construction, étude de faisabilité	Prestations à convenir spécifiquement		
		Procédure de choix de mandataires	Prestations à convenir spécifiquement		
3. Etude du projet	04.2.31	Avant projet	Recherche de partis Avant projet et estimation des coûts	12%	10 432,80
	04.2.32	Projet de l'ouvrage	Projet de l'ouvrage	18%	15 649,19
	04.2.33	Procédure de demande d'autorisation	Procédure de demande d'autorisation	2,5%	2 173,50
4.Appel d'offre	04.2.41	Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication	Plan d'appel d'offre	10%	8 694,00
			Appel d'offre et adjudication	8%	6 955,20
5.Réalisation	04.2.51	Plans d'éxécution	Plans d'éxecution	15%	13 041,00
			Contrats d'entreprise	1%	869,40
		Execution de l'ouvrage	Direcrtion architecturale	6%	5 216,40
			Direction des travaux et contrôle des coûts	23%	19 996,19
		Mise en service achèvement	Mise en service Documentation de l'ouvrage Direction des travaux et garantie Décompte final	4,5%	3 912,30
6.Exploitation	04.2.61	Entretien	Prestations à convenir spécifiquement		
		contrats d'entreprises	Prestations à convenir spécifiquement		
Total des prestations ordinaires des phases 3,4 et 5				**100,0%**	**86 939,97**

Entreprise adjudicatrice des travaux de génie civil : Grisoni-Zaugg SA (TTC CHF 2'572'889.60)
Entreprise adjudicatrice des travaux sanitaires : Marcel Corminboeuf SA (TTC CHF 242'722.10) A déduire conduite de source pour arroser les arbres
Entreprise adjudicatrice pour les éclairages publics : Groupe E (TTC CHF 74'554.40 + 19'458.00)

Commune de Belmont-Broye ////

Montant du budget d'investissement :

- Etude, réalisation, aménagement de la route *(6150.5010.01)* TTC CHF 800'000.00
- Etude, réalisation, conduite d'eau *(7101.5031.01)* TTC CHF 180'000.00
- Etude, réalisation, collecteurs *(7201.5032.00)* TTC CHF 820'000.00

TTC CHF 1'800'000.00

- *Dépense voir Urbanus*

Répartition des coûts

DEVIS AVEC REPARTITION DES COUTS

Axe 3400 / Payerne - Avenches - Murten - Berne, PR 5075 à 5175
COMMUNE DE BELMONT - BROYE, Réaménagement de la route du Grand-Rhain, Domdidier
PCAM 10999

Lot x, secteur y
Auteur: AFRY Suisse SA
Date: 19.02.2026
C:\Users\pbarbey

Chapitre/ structuration	Répartition financière	Total	GL	CHAU	EC-EU	ECL	EDIL	EP	ES	PHONO	ARBRE	TROT
	Etat de Fribourg / SPC	1 495 145	58%	100%	0%	0%	0%	0%	84%	100%	0%	67%
	Commune BELMONT-BROYE	1 077 744	42%	0%	100%	100%	100%	100%	16%	0%	100%	33%
2	Constructions routières	1 651 045	335 924	429 185	18 793	2 732	110 035	7 060	6 719	77 268	-	663 330
3	Mesures de protection contre le bruit	-										
4	Ouvrages d'art	-										
5	Signalisation et marquages	11 864		10 899			965					
6	Evacuation des eaux de surface	675 265	2 340	3 960	309 495	2 415	6 607	4 891	339 837			5 720
7	Cadastre souterrain et aérien, électromécanique (EM)	48 014		4 800				43 214				
8	Eclairage publique	49 087				49 087						
9	Plantations et aménagements extérieurs	82 948		1 000							81 948	
10	Dispositifs de retenue des véhicules	-										
11	Aménagements urbains, clôtures	-										
12	Coupes de bois et défrichements	13 801										13 801
	Total constructions	**2 532 023**	**338 264**	**449 844**	**328 288**	**54 234**	**117 606**	**55 165**	**346 556**	**77 268**	**81 948**	**682 851**
-6%	Rabais ENT.	-151 921	-20 296	-26 991	-19 697	-3 254	-7 056	-3 310	-20 793	-4 636	-4 917	-40 971
	Total h.t.	**2 380 102**	**317 968**	**422 853**	**308 591**	**50 980**	**110 550**	**51 855**	**325 763**	**72 632**	**77 031**	**641 880**
8.1%	TVA	192 788	25 755	34 251	24 996	4 129	8 955	4 200	26 387	5 883	6 239	51 992
	Total TTC	**2 572 890**	**343 723**	**457 104**	**333 587**	**55 109**	**119 504**	**56 055**	**352 150**	**78 515**	**83 270**	**693 872**

Commune de Belmont-Broye ////

Prévision des dépenses communales au 10.11.2025

	TTC	
Déjà payé le 10.11.2025	58'000.00	
Travaux génie civil	1'060'000.00	
Prestations Ingénieurs (solde à facturer)	70'000.00	
Prestations géomètre	15'000.00	
Eclairages publics – Groupe E (selon offres)	74'554.40 + 19'458.00	
Conduite d'eau (selon offre sans source)	220'000.00	
Prestations architecte paysagiste (selon offre)	74'000.00	
Plantation d'arbres (selon coût architecte pays.)	332'000.00	- Subventions env. 10'000.-
Aménagement ext. Dufreyne (prévu lors des travaux rte des Caudrettes)	35'000.00	
Divers et imprévues	42'000.00	
Total	2'000'000.00	

Infos complémentaires

Conventions définitives pour les plantations d'arbres. 2 ans ou 20 ans = CC et PG

En cas de dépassement du budget de + 10%, établir en fin de chantier, un rapport argumentant les coûts supplémentaires.

Mes coûts supplémentaires sont ;

- Env. 10 ans ont passé entre le budget accordé et la réalisation.
- Lors du budget, les plantations d'arbres et les prestations du bureau d'architecte paysage n'étaient pas demandée.


h) Assainissement butte de tir de 300 m


Montant du budget d'investissement :

- Réalisation *(1610.5090.01)* TTC CHF 250'000.00
- *Subventions fédérales* *TTC CHF – 77'500.00*
- *Subventions cantonales* *TTC CHF – 77'500.00*
- *Dépense voir Urbanus*

Enquête en cours

Réalisation des travaux hiver 2026





Prestations Hydrosol Sàrl : TTC CHF 17'863.00

HydroSol

Hydrogéologie - Géologie - Géothermie - Sites pollués

Commune de Belmont-Broye
M. Philippe Barbey
Pré-de-la-Cour 4
Case postale 35
1564 Domdidier

Bulle, le 26 août 2024

Site pollué n° 2013-2043 – Butte de tir à 300 m " Sous Chany " à Domdidier
Assainissement OSites de la butte de tir

OFFRE N° 24HS37

	Description des prestations	Montants
1.	Mise à l'enquête publique, procédure ordinaire FRIAC (préparation des dossiers, formulaires, frais d'édition) Coordination avec la commune	CHF 1'500.00
2.	Appel d'offre sur invitation pour les travaux d'excavation, de transport et de remise en état (constitution d'un cahier des charges, contacts avec les entreprises, tableau comparatif, adjudication)	CHF 1'200.00
3.	Organisation, planification, préparation des travaux Séances de chantier et établissement des PV Métrage final et réception des travaux	CHF 2'300.00
4.	Direction des excavations et tri des matériaux en cours d'excavation au détecteur de métaux et au détecteur XRF Admis 2 personnes durant 2.5 jours (décompte final selon temps effectif)	CHF 5'800.00
5.	Location du détecteur XRF Admis 2.5 jours, décompte final selon temps effectif de location (CHF 250.-/jour)	CHF 625.00
6.	Prélèvements de l'eau du captage, contrôles du débit et de la turbidité Conditionnement des échantillons solides et liquides, commande et envoi au laboratoire	CHF 500.00
7.	Analyses chimiques matériaux solides : plomb et antimoine selon directive OTAS (2 pièces, CHF 250.-/pièce)	CHF 500.00
8.	Analyses chimiques matériaux solides : plomb et antimoine selon OLED (4 pièces, CHF 150.-/pièce)	CHF 600.00
9.	Analyses chimiques eau : plomb et antimoine (2 pièces, CHF 100.-/pièce)	CHF 200.00
10.	Établissement des formulaires de déclaration de déchets Établissement des documents de suivi OMoD Décompte, contrôle et transmission des factures	CHF 1'000.00
11.	Établissement d'un rapport de conformité selon art. 19 OSites	CHF 1'700.00
12.	Frais (déplacements, secrétariat, divers)	CHF 600.00

Non compris : prestations complémentaires ou demandes particulières qui pourraient être demandées dans le permis de construire, traitement d'éventuelles oppositions	Total HT	CHF 16'525.00
Base de calcul des honoraires : géologue/hydrogéologue CHF 145.-/h	TVA 8.1 %	CHF 1'338.53
Conditions de paiement : net à 30 jours, acomptes en cours de mandat	**TOTAL TTC**	**CHF 17'863.00**

Prestations de tiers : plan de mise à l'enquête par un géomètre (montant estimatif HT) : CHF 600.-

Nous vous remercions pour votre demande et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos meilleures salutations.
HydroSol Sàrl
Philippe Jordan, géologue & hydrogéologue

Entreprise adjudicatrice des travaux : Grisoni-Zaugg SA (TTC CHF 66'623.00)

i) Mise en place panneaux photovoltaïques sur la halle multi sports


Montant du budget d'investissement :

- Réalisation *(2170.5040.06)* TTC CHF 261'000.00
- *Subvention* *TTC CHF – 32'000.00*
- *Dépense voir Urbanus*

Réalisation de travaux automne, hiver 2025

Reste en 2026


- Câblage de raccordement
- Rapport et concept pour utiliser l'énergie pour d'autres bâtiments ou pour des bornes de recharge



j) Etude projets pour le passage d'un collecteur EU et d'un aqueduc EC sous la voie CFF

Aqueduc : Prestations du bureau d'ingénieur civil GVH SA **(phases 3.31 – 3.32 – 3.33 – 3.41)**
Collecteur EU : Prestations du bureau d'ingénieur hydraulicien Ribi SA **(phases 3.31 – 3.32 – 3.33 – 3.41)**

Montant du budget d'investissement (prestations ingénieurs - géologue – géomètre)
- *Phases SIA 2, 3.31, 3.32, 3.33* *(7201.5032.12)* TTC CHF 165'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*





L'étude et la reconstruction de l'aqueduc sont terminées

L'étude technique du collecteur EU est en cours.


k) Etude d'aménagement de la route des Genevreys

Prestations du bureau d'ingénieur civil CFA SA **(phases SIA 3.31)**

Montant au budget Investissement : (routes de St-Aubin et Genevreys TTC CHF 95'000.00)

- Etude aménagement de la route *(6150.5010.11)* TTC CHF 28'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Vu les coûts importants des phases SIA 3, 4 et 5 le projet est suspendu



Commune de Belmont-Broye ////

I) Exécution d'un collecteur EU sous la voie CFF


Prestations bureau d'ingénieur Ribi SA : Phases SIA 3.31-3.32-3.33-4.41-5.51-5.52-5.53
Entreprise adjudicatrice des travaux : Grisoni-Zaugg SA (TTC CHF 761'705.65)

Travaux préparatoires en cours

Travaux sous la voie CFF à Pâques 2026


Montant du budget d'investissement (prestations ingénieurs - géologue – géomètre et réalisation)


- Réalisation TTC CHF 880'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*



m) Etude et enquête du projet de la jonction route de l'Industrie et la route de St-Aubin

Budget 2026 : Compte 6150. 3132.00 TTC CHF 45'000.00 pour la phase SIA 3 jusqu'à l'octroi du permis (part communale 30% de 150'000.00)
Projet en commun avec le SPC et la commune
Adjudication prestations ingénieurs : CSD avec architecte paysagiste MG Associés (phases SIA 2-3.31-3.32 et 3.33)






Répartition des frais entre Canton et Commune pour la piste MD sur Rte de St-Aubin

n) Pré-étude local voirie – pompiers -déchetterie


Voir avec le CC pour pré-étude d'aménagements extérieurs et intérieurs pour la conciergerie et la voirie
Budget : non - Architecte : non



o) Signalisation « interdiction aux poids lourds » pour la route de St-Aubin

Gestion : Mme Gautier Charlotte de l' ECPF

La mise en place sera effectuée par le SPC en 2026



p) Halle de l'armée sur article 5135

Voir pour une reprise de la parcelle et de la halle en 2031 pour la déchetterie. TP est au courant.

Monsieur,
Nous avons vérifié votre demande ci-dessous avec la base logistique de l'armée.
Les investigations ont démontré que ce hangar est toujours utilisé par la base logistique et, par conséquent, ne peut pas être loué ni vendu.
Ce besoin reste confirmé au minimum jusqu'à ce que le « futur complexe de gestion / entreposage matériel » à la base aérienne soit construit.
Le planning de ce projet dépend, comme tous les autres projets, des ressources financières et de la priorisation financière, mais ne sera certainement pas terminé avant fin 2031.

J'espère avoir pu répondre à votre demande.

Beste Grüsse
Meilleures salutations

Marc Meyer
Facility Manager
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Rüstung armasuisse
armasuisse Immobilien


Guisanplatz 1, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 82 21
Mobile +41 79 704 16 14
mailto:marc.meyer@armasuisse.ch
www.armasuisse.ch

q) Etanchéité sur mur entre l'abri et le CO

Budget 2026 : Compte 3420.3140.00 TTC CHF 5'000.00
Fouille par la voirie
Etanchéité par l'entreprise :?

r) Eaux de surface de la route du Pâquier dans collecteur EU

Budget 2026 : Compte 7201.3143.00 TTC CHF 10'000.00
Voir sur place les possibilités.




s) Recherche eau dans la forêt du Grand Belmont

Budget 2026 : Compte 7101.3132.00 TTC CHF 40'000.00
Mandataires : Bureau d'ingénieur Ribi SA et Hydrosol SA

t) Mise à ciel ouvert ruisseau du Four et déplacement collecteurs pour libérer la parcelle 2545 (Hofer)

Le bureau d'ingénieur Ribi SA est le mandataire de la commune
Le permis a été délivré en 2024 pour 2 ans
Une demande de prolongation de 1 an a été envoyée à la Préfecture.
La réalisation des travaux sera effectuée seulement si M. Hofer dépose un projet sur la parcelle 2545.
Le compte est clôturé



u) Place Bénichon de la jeunesse


Selon la discussion avec Nathan Currat en 2025, il n'est pas contre d'un déplacement de la Bénichon dès la construction du home



v) Etude aménagement de la route des Vuarines y c. mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau


Prévision étude : 2031-32
Réalisation : 2035

Commune de Belmont-Broye ////




w) Mise en séparatif collecteurs « En Chenau »

Prévision étude : 2028
Réalisation : 2029



x) Mise en séparatif collecteurs « Pra-Riond »


Prévision étude : 2029 – 2030
Réalisation : 2031



y) Mise en séparatif collecteurs « Pré-Perretta »

Prévision étude : 2028 – 2029


Réalisation : 2030



z) Mise en séparatif collecteurs « au haut des Grandsey »


Prévision étude : 2027 – 2028

Réalisation : 2029



aa) Mise en séparatif collecteurs et nouvelle conduite d'eau « route de la Gare et de la Distillerie » avec PAD de la Distillerie


Prévision étude : 2029 – 2030



bb) Impasse « Pré-de-la-Cour » 2ème étape solde mise en séparatif des collecteurs et conduite d'eau et assainissement de la chaussée

Prévision étude : 2033 – 2034

Réalisation : 2035



cc) Bassin de laminage « Au bas de la Bruyère »


Prévision étude : 2035

Réalisation :

La pré-étude a été effectuée par le bureau d'ingénieur Ribi SA

dd) Zones 30 km/h

Dès ou en cours de réalisation des projets d'aménagements routiers, des demandes par secteur de mise en place de zone 30 km/h doivent être déposées par un bureau d'ingénieur et ceci selon une décision du Conseil communal.



3. Dompierre

a) PAD sur l'Arbogne

Entreprise adjudicatrice de génie civil : Grisoni-Zaugg SA
Montant à disposition au 23 octobre 2025 : TTC CHF 175'246.90
Dépense voir Urbanus

A ne pas oublier de vérifier

Vanne sur le petit chemin pour l'article 6528



Travaux à réaliser :


Printemps 2026 :
Exécution d'un nouveau trottoir.
Changement de certaines bordures.
Application d'une couche d'usure sur la chaussée et les trottoirs.
Application d'une surface couleur sur la chaussée le long de la place de jeux.

b) Etude d'un projet routier versant Jura y compris mise en séparatif des collecteurs et remplacement de la conduite d'eau

Prestations du bureau d'ingénieur civil CFA SA **(phases SIA 3.31 et 3.32)**

Montant du budget d'investissement :

- Etude aménagement de la route *(6150.5010.04)* TTC CHF 95'000.00
- Etude mise en séparatif et conduite d'eau *(7201.5032.18)* TTC CHF 95'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*



Les études sont en cours.

Vue la localisation des projets et à la suite des séances avec le SPC et le SBC, **une demande préalable** sera déposée en mars 2026

c) Etude d'un projet routier « route de Russy »


Prestations du bureau d'ingénieur civil Küng & Associés SA **(phases SIA 3.31)**

Montant du budget de fonctionnement :

- Etude aménagement de route prestations ingénieurs *(6150.3132.00)* TTC CHF 20'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Dès autorisation de construire, demander une offre à Küng & Associés SA pour les phases SIA 4.41-5.51-5.52-5.53
Küng et Associés SA établira et déposera les appels d'offres pour les travaux de génie civil (probable procédure sur invitation = 3 entreprises)
Le BT demandera une offre au Groupe E pour les éclairages publics
Le BT demandera une offre à MG Associés Sàrl pour les phases SIA 4.41 – 5.51 – 5.52 – 5.53

Pour le budget : Présenter le projet au CC et CG avec coûts



En attente de l'autorisation de construire
4 oppositions sont maintenues.

d) Projet, enquête et réalisation aménagements routiers « Vers-le Ru » y compris mise en séparatif collecteurs et mise en place d'une conduite pour la source

Les prestations du bureau d'ingénieur AFRY SA (phases SIA 3.31- 3.32 – 3.33 – 4.41 – 5.51-5.52 – 5.53)

Montant du budget d'investissement :

- Réalisation aménagement de la route *(6150.5010.05)* TTC CHF 950'000.00
- Réalisation mise en séparatif des collecteurs *(7201.5032.04)* TTC CHF 730'000.00
- Réalisation mise en place tube source *(7101.5031.10)* TTC CHF 40'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

En attente de l'autorisation de construire
1 opposition est maintenue.

A voir et à demander


- Appel d'offres (procédure ouverte) pour les travaux de génie civil
- Le BT demandera une offre au Groupe E pour les éclairages publics
- Le BT demandera une offre à 2 entreprises sanitaires pour la pose d'un tube (source) dans les fouilles existantes
- AFRY SA demandera une offre pour les passages par pousse-tube ou forage dirigé de la conduite source et collecteur EC sous la route cantonale (prendre les renseignements chez kornélia Ribi)
- BT demandera au CC le maintien ou pas de l'arrêt de bus.




e) Ruisseau de l'Arbogne

En attente de la décision/contrat de l'OFROU, des services cantonaux pour ;


- Assainissement avec subventions
- Entretiens avec subventions





f) Analyse sécurité sur la route entre Russy et Dompierre

Suite à la réponse de M. Rouiller du SPC, ce dossier est pris politiquement par SF



RE: Signalisation entre Russy et Dompierre - commune de Belmont-Broye

RC Rouiller Christophe <Christophe.Rouiller@fr.ch>
À Philippe Barbey

Vous avez transféré ce message le 17.02.2026 10:39.

Bonjour Monsieur Barbey,

Après examen de votre demande, je peux vous faire part des informations suivantes.

Les 3 variantes ne me semblent pas possibles, en effet la première indique une circulation dans les deux-sens mais c'est le cas sur toute la route, ce type de signalisation est généralement disposée après un sens unique.
Un abaissement de vitesse à 60 km/h n'est pas pertinent non plus. Toutefois, une demande officielle peut toujours nous être transmise et elle sera analysée en collaboration avec la Police cantonale.
Mais sur le principe, le problème ne sera pas réglé.
Si vous souhaitez faire une demande, une expertise devra nous être transmise afin de pouvoir analyser le problème.

Y'a-t-il un rétrécissement de chaussée sur le secteur ? Si tel est le cas, une signalisation OSR 1.07 « Chaussée rétrécie » ou 1.08 « Chaussée rétrécie à droite » et 1.09 « Chaussée rétrécie à gauche ».

Si ce n'est pas le cas, il faudrait nous expliquer la problématique afin de pouvoir vous diriger dans la bonne direction.

Restant à votre disposition.


Meilleures salutations

Christophe Rouiller, Collaborateur technique
christophe.rouiller@fr.ch , T +41 26 305 37 09
—
Service des ponts et chaussées SPC
Tiefbauamt TBA
Section Surveillance du réseau routier / Secteur signalisation
Sektion Überwachung Strassennetz / Sektor Signalisation
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 36 44, www.fr.ch/spc
—
Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement **DIME**
Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt **RIMU**
—
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Commune de Belmont-Broye ////

Autre proposition de PhB

Elargir la chaussée côté Corcelles



Abattage d'arbres



Nouveaux arbres sur article communal 6251




Coût estimatif des travaux :

Prestations pour enquête, ingénieur, géomètre	gl	1	15'000.00
Arbres (abattage, souches et plantation)	gl	1	15'000.00
Travaux en génie civil	gl	1	60'000.00
Total			**90'000.00**

g) Zones 30 km/h

Dès ou en cours de réalisation des projets d'aménagements routiers, des demandes par secteur de mise en place de zone 30 km/h doivent être déposées par un bureau d'ingénieur et ceci selon une décision du Conseil communal.




h) Cimetière

Début 2024, la Paroisse a demandé la reprise du cimetière par la commune. La commune pouvait accepter cette reprise sous conditions que des travaux d'assainissement et de sécurité soient effectués. Après plusieurs études, séances avec le BPA et le SBC, demandes offres, la Paroisse a décidé par courriel le 4 janvier 2026 de reprendre le dossier pour trouver d'autres solutions de rénovation de ce cimetière.

En conclusion, le cimetière reste en main de la Paroisse Notre-Dame du Belmont.

i) Etude et mise à l'enquête aménagements de la route de la Cua y c. mise en séparatif des collecteurs, nouvelle conduite d'eau et la reprise de la source de la Bauma

En 2018, un projet a été déposé par AF Toscano (AFRY SA) pour un examen préalable au SPC. Le préavis a été favorable avec conditions.
En 2020, ce même projet avec certaines modifications a été déposé par le même bureau d'ingénieur pour examen final au SPC. Le préavis a été défavorable.
Suite à ce préavis défavorable, la commune a décidé d'abandonner ce projet de route et de mettre la priorité sur le projet d'aménagement de la route de Russy qui est plus importante et plus fréquentée.



Les priorités sous la route de la Cua est la mise en séparatif des collecteurs, le changement de la conduite d'eau et la reprise de la source pour alimenter les fontaines communales.
Dans un 2ème temps et pour l'aménagement routier, il y a plusieurs possibilités à savoir :

- Reprendre le projet AF Toscano (AFRY SA) de 2018 et 2020 et mandater AFRY SA pour obtenir une autorisation de construire.
- Reprendre tout à zéro et mandater un autre bureau d'ingénieur


j) Chemin des Noisetiers – Epicéas - Tillueuls

Mise en place d'une couche d'usure entre 2028 et 2029
Demander une offre à 2 entreprises.
Direction des travaux assurée par le BT



k) Mise en séparatif collecteur « route des Roches »

A prévoir dans les prochaines années



4.Léchelles

a) Etude « Vatraloc » route de Fribourg-Payerne

Prestations du bureau d'ingénieur civil CFA SA **(phases SIA 3.31)**

Montant du budget d'investissement (avec les routes Russy, Corcelles, Gare = CHF 75'000.-)

- Etude Vatraloc *(6150.5010.10)* TTC CHF 49'000.00

Le bureau Valtraloc cantonal a accepté le projet Valtraloc routier.


Le compte est clôturé

En cas de prestations supplémentaires des ingénieurs pour le 3ème dossier, les factures seront prises en compte dans les réserves du compte 7101.5031.21 Conduite d'eau le long de la route Fribourg – Payerne à Léchelles

A la demande de la commune, le service des ponts & chaussées doit nommer un chef de projet pour la suite du projet.

Lors de la réalisation prévoir :

- **Le renforcement du mur de soutènement le long de l'école**
- **Changement de la clôture en fer forgé (mauvaise état) par une autre clôture**



b) Etude et mise à l'enquête projet d'aménagement des routes « Russy – Corcelles – Gare » y compris mise en séparatif des collecteurs et nouvelle conduite d'eau.

Prestations du bureau d'ingénieur civil CFA SA **(phases SIA 3.31)**


Montant du budget d'investissement (avec la route cantonale Fribourg-Payerne = CHF 75'000.-)

- Etude aménagement de la route *(6150.5010.10)* TTC CHF 26'000.00 = compte clôturé

- Etude collecteurs et conduite d'eau *(7101.5031.21)* TTC CHF 130'309.90 = réserve de la conduite d'eau le long de la route cantonale.
  Ce compte prévoyait l'étude des collecteurs et des conduites d'eau sous les routes de Russy et de Corcelles avec le bureau Ribi
- *Dépenses voir Urbanus*

Maintien du compte 7101.5031.21 jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire

2 oppositions ont été déposées lors de l'enquête. Les séances de conciliation sont prévues le 24.02 et le 9.03.2026.



Le projet du P&Rail des CFF est dans le projet d'enquête des routes.

L'étude d'aménagement de route pour un montant TTC CHF 26'000.00 prévoyait seulement le projet Valtraloc.

Pas prévu et les études effectuées imputés sur le compte 7101.5031.21 de la conduite d'eau le long de la route de Fribourg point c:

- Dossier d'enquête établi à 100%
- Etablissement des conventions avec les riverains.
- Insertion des aménagements paysagers (arbres)
- L'étude des collecteurs et des conduites d'eau.
- L'étude des 3 arrêts de bus soit 2 sur la route cantonale Fribourg – Payerne et 1 à la gare.

c) Changement de la conduite d'eau le long de la route « Fribourg – Payerne » à Léchelles

Prestations du bureau d'ingénieur Ribi SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 -3.33-4.41 – 5.51 – 5.52 -5.53)**

Montant du budget d'investissement :

- Etude et réalisation	*(7101.5031.21)*	TTC CHF	540'000.00
- *Dépenses au 31 octobre 2025 :*		*TTC CHF*	*409'690.10*
- *Dépenses voir Urbanus*			



Les travaux du changement de la conduite d'eau le long de la route cantonale Fribourg – Payerne sont terminés.

Imputés sur ce compte 7101.5031.21 le point b

- Dossier d'enquête établi à 100%
- Etablissement des conventions avec les riverains.
- Insertion des aménagements paysagers (arbres)
- L'étude des collecteurs et des conduites d'eau.
- L'étude des 3 arrêts de bus soit 2 sur la route cantonale Fribourg – Payerne et 1 à la gare.

d) Etude et réalisation d'un nouveau canal sous route du Chandon pour le ruisseau y compris mise à ciel ouvert du ruisseau + passage à bétail et mise en séparatif des collecteurs

Prestations du bureau d'ingénieur Ribi SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 -3.33-4.41 – 5.51 – 5.52 -5.53)**

Montant du budget de fonctionnement :

- Etude collecteurs *(7101.3143.00)* TTC CHF 31'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Montant du budget de fonctionnement :


- Etude ruisseau (7410.3132.00) TTC CHF 20'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Montant du budget d'investissement :

- Réalisation ruisseau *(7410.5020.04)* TTC CHF 450'000.00
- Réalisation collecteurs *(7201.5032.17)* TTC CHF 200'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Le permis de construire a été délivré fin 2025.
Le début des travaux est prévu en mars 2026

L'entreprise adjudicatrice des travaux est : **JPF Constructions SA TTC CHF 592'735.20**



e) Projet et réalisation collecteurs EU/EC et conduite d'eau et de défense incendie pour « Helvetia Env. » à Léchelles

Montant du budget de fonctionnement :

- Etude et réalisation conduite d'eau et chambre de pompage (7101.5031.22) TTC CHF 1'040'000.00
- Etude et réalisation collecteur EU (7201.5032.19) TTC CHF 460'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

En attente du permis de construire.



f) Zones 30 km/h


Prestations du bureau d'ingénieur civil CFA SA **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33)**

Etude adjugée mais pas commencée. Il faudra attendre que les routes de Russy et de Fribourg – Payerne soient réalisées.

Montant du budget de fonctionnement (route) :

- Etude prestations ingénieurs *(6150.3132.00)* TTC CHF 25'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*

Dès ou en cours de réalisation des projets d'aménagements routiers, des demandes par secteur de mise en place de zone 30 km/h doivent être déposées par un bureau d'ingénieur et ceci selon une décision du Conseil communal



g) Réfection de la place de sports derrière l'école « Ecolire) et remplacement des escaliers extérieurs par une rampe en béton armé

Montant du budget de fonctionnement (place) :


- Réalisation TTC CHF 50'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*


PG : Adjuger les travaux à RéalSport SA.
PG : Voir le démarrage des travaux en 2026 et informer la RE



h) Butte de tirs à 300 m

Etude et démolition de la butte de tirs
Budget : non
Bureau d'ingénieur : HydrSol SA M. Jordan
Réalisation entre 2027 et 2028





i) Cimetière

Remplacement de fixations sur 40 niches columbarium mural
Entreprise adjudicatrice des travaux : Atelier Novapierre Sàrl (offre TTC CHF 8'745.30) Compte 7710.3143.00 TTC CHF 9'000.00

6. Russy

a) Etude projet routier sur la route de Domdidier

Prestations du bureau d'ingénieur civil ..... **(phases SIA 3.31 – 3.32 – 3.33)**

Montant du budget de fonctionnement (route) :


- Etude prestations ingénieurs TTC CHF 20'000.00
- *Dépenses voir Urbanus*



b) Remplacement des feux tricolores sur la route de Léchelles

Proposition

Abaissement des bordures hautes (bordures ou pavés franchissables) et du trottoir dans certains secteurs et mise en place de balises



c) Zones 30 km/h

Etablir par un bureau d'ingénieur, une demande de mise en zone 30 km/h dans le village

