

Widnau 23. Oktober 2025

Bearbeiter René Ragettli, 071 726 12 44, rene.ragettli@rheinunternehmen.ch

Bauinformation Verbesserung Blockwurf am Alpenrhein km 44+200 bis 50+400

Untersuchungen des Blockwurfs am Alpenrhein durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro haben gezeigt, dass sich dieser auf gewissen Abschnitten in einem schlechten Zustand befindet und verbessert werden muss. Aufgrund dessen sind im kommenden Winter auf dem Rheinabschnitt zwischen Buchs und Sevelen auf einer Gesamtlänge von ca. 2.1km (Rheinkilometer km 44+200 bis 44+600 / 45+600 bis 45+800 / 46+600 bis 47+000 / 47+800 bis 48+200 / 48+600 bis 48+800 / 49+100 bis 49+200 / 50+000 bis 50+400) Unterhaltsmassnahmen nötig. In den folgenden Jahren werden weitere Abschnitte unterhalten.

Durch zusätzliches Versetzen von Wasserbausteinen auf den bestehenden Blockwurf wird gerinneseitig die Stabilität und Sicherheit des Dammfusses bei Hochwasser verbessert. Damit diese Arbeiten ausgeführt werden können, wird der Vorgrundweg im Baustellenbereich ab Mo. 03.11.2025 bis ca. Ende März 2026 gesperrt und es ist im gleichen Zeitraum mit Behinderungen auf dem Rheindamm zu rechnen. Die Arbeiten werden durch die Implenia Schweiz AG, Grabs ausgeführt.

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung.