

Brunnen 4:
Stilllegung Brunnen inkl.
Rückbau Brunnengebäude

Kurzbeschreibung:

Die drei noch bestehenden Horizontalfilterbrunnen Nr. 2 bis 4, der **Brunnen Nr. 1** wurde bereits in einem früheren WVRB-Projekt stillgelegt und umgenutzt, werden im Rahmen dieses Bauvorhabens stillgelegt.

Die beiden Gebäude der **Brunnen Nr. 2 + 3** bleiben bestehen und werden in einen Vorwarnpunkt umgerüstet. Dazu wird in den jeweiligen Brunnen für die künftige Analytik ein neues Kunststoffrohr PP 120 / 150 eingezogen und der restliche Brunnenquerschnitt mit sauberem Kies verfüllt. Das ehemalige Brunnenrohr wird oben mit Lehm abgedichtet und die Bodenplatte des Gebäudes mit Beton geschlossen. Einzig das Kunststoffrohr PP 120 / 150 ragt dann für die Analytik noch in das Gebäude. Beide Vorwarnpunkte werden über ein Kabelrohrtrasse am Leitsystem des WVRB angeschlossen.

Das Gebäude des **Brunnen Nr. 4** wird komplett zurückgebaut und der Brunnen ebenfalls mit sauberem Kies verfüllt. Das ehemalige Brunnenrohr wird ca. 2 m unter Terrain mit einem Lehmklumpen «abgedichtet» und dann mit örtlichem Material wieder aufgefüllt und das Terrain hergestellt.

Brunnen 3:
Stilllegung Brunnen,
Umbau in Vorwarnpunkt

Brunnen 2:
Stilllegung Brunnen,
Umbau in Vorwarnpunkt

Brunnen 1:
Stilllegung Brunnen bereits zu
früherem Zeitpunkt vollzogen



	Name	Datum		Name	Datum	Diggelmann + Partner AG	
Proj.	A.Gerber	20.03.2024	Änd. a			Plan - Nr. intern	
Gez.	L.Flückiger	14.04.2025	Änd. b			1423-0 / BG / 018	
Kontr.	A.Gerber		Änd. c			Auftragsnummer intern	
Visiert	B.Scherrer		Änd. d			1423-0	
			Dateiname: 1423-0-018_BG_Stilllegung/Umnutzung Brunnen 1-4			Format:	A3